

**Staatliches Amt  
für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg**



---

StALU Mittleres Mecklenburg  
Postanschrift und Sitz des Amtsleiters  
Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock

**Informationsblatt Nr. 1 zur Baumaßnahme „Sturmflutschutz Alter Strom Süd“**

Seit der Vorstellung des Bauvorhabens in der Sitzung des Ortsbeirates am 14.11.2017 haben, wie angekündigt, bereits die ersten vorbereitenden Tätigkeiten stattgefunden. Zum einen hat der Gutachter die für die Beweissicherung erforderlichen Begehungen durchgeführt, zum anderen hat die Baufirma mit der Einrichtung der Baustelle begonnen. Hierzu zählen vor allem die Herrichtung von Flächen und Zufahrten, das Aufstellen der Baubürocontainer sowie die bereichsweise Einzäunung der Baustelle.

In der KW 51/2017 erfolgen im Bereich parallel zur Straße Am Bahnhof vorauslaufende Sondierarbeiten mit einem Kleinbohrgerät zur Feststellung der Kampfmittelfreiheit.

In der KW 02/2018 beginnen die Bohrarbeiten für den Bodenaustausch in der neuen Spundwandtrasse. Das Großbohrgerät wird auf einen Ponton gebracht und sich von Süden nach Norden vorarbeiten. Die Bohrarbeiten werden voraussichtlich im August 2018 abgeschlossen sein. Beeinträchtigungen durch Lärm sind vor allem beim Ausschütteln der Bohrschnecke zu erwarten.

In der KW 03/2018 werden voraussichtlich die genehmigten Fällarbeiten durchgeführt.

In der KW 06/2018 werden im Bereich der Hausnummern 6-7 sowie 30-39 insgesamt vier Probepfähle für den Nachweis der späteren Verankerung der Spundwand hergestellt.

Ab der KW 07/2018 erfolgen die Anlieferung sowie das Einpressen und Verankern der Spundbohlen. Diese Arbeiten erfolgen immer unmittelbar nachlaufend zu den Bodenaustauschbohrungen und dauern voraussichtlich bis Ende 2018.

Ab der KW 11/2018 beginnen dann die Abrissarbeiten an den nicht mehr benötigten Konstruktionsteilen vorhandener Anlagen. Unmittelbar nachlaufend beginnen ab der Hausnummer 7 die Betonarbeiten, die ebenfalls von Süden nach Norden voranschreiten. Dabei wird blockweise vorgegangen, wobei ein Block ca. 20 Meter lang ist.

Die Spundwand- und Betonarbeiten im Bereich der Hausnummern 3-7 erfolgen voraussichtlich ab September/Oktober 2018.

Alle Beteiligten wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr 2018!

Rostock, 7. Dezember 2018