

**Umsetzungstabelle des Wasserkörpers 2.BWZ**

<b>Gewässername:</b>	<b>Hohensprenger Mühlbach</b>	<b>Wasserkörpernummer:</b>	<b>WANE-3200</b>
<b>Stationierung:</b>	<b>0 - 1.983, 0 - 18.316</b>	<b>Gewässerkennzahl:</b>	<b>964684000000, 964680000000</b>
<b>Einstufung des Wasserkörpers:</b> natürlich			

Maßnahmenummer und Karte	Maßnahmenbeschreibung und bedientes Entwicklungsziel	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Neubau einer Sohlgleite Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Managementplanung DE2239-301 Maßnahme 139	2525	2550	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M03	Optimierung der Sohlgleite durch Verringerung des Absturzes, Anpassung Längsgefälle Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Managementplanung DE2239-301 Maßnahme 139	3721	3722	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M04	Herstellung der Durchwanderbarkeit durch Errichtung einer Fischaufstiegsanlage unterhalb der Straßenbrück (Neu Mühle) Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Managementplanung DE2239-301 Maßnahme 139	7900	7970	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M06	Beräumung des Gewässers in Sabel Zäune, Gefügelnutzung im Gewässer Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 S0033 EF81 UWB LKROS - Zustandsermittlung und Einsatz Ordnungsrecht durch UWB	17204	17301	96: Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen (OW)	Umgesetzt WBV 2016
M07	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	18316	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2021
M08	Neutrassierung einschließlich Einbringen von Strömungshindernissen folgende Sohlgleiten entfallen Station 5300, 8891, 9953, 11300, 12875, 13630 14026 und 14475 Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Man S0017 EF04 - Kowalski - Prüfung ob Teich auf FS 44/14 im die Maßnahme einbezogen werden kann agementplanung DE2239-301 Maßnahme 139 S0017 EF05 - Kowalski - Vorschlag Abbruchkante schaffen auf FS 44/14 für Eisvogel	0	14550	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 70 initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2027
M09	Einrichten eines gewässerkonformer Entwicklungskorridors (ca.10 bis 15m) Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Managementplanung DE2239-301 Maßnahme 139	0	14550	73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74: Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2027
M10	Erarbeitung eines Gewässerentwicklungspflegeplanes (GEPP) einschließlich der Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers	0	14550	501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	2021
M13	Müllberäumung in Klein Sprenz Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 S0033 EF81 UWB LKROS - Zustandsermittlung und Einsatz Ordnungsrecht durch UWB	254	278	96: Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen (OW)	Umgesetzt WBV 2018
M14	Herstellung der Durchwanderbarkeit und Entfernung des Fischgitters am Durchlass im Auslauf Papensee Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Managementplanung DE2239-301 Maßnahme 139	881	881	76: Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen	2027
M17	Herstellung der Durchwanderbarkeit - Durchlass in Klein Sprenz Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Managementplanung DE2239-301 Maßnahme 139	10	10	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M18	Rückbau des Wehres Zustimmung WBV liegt vor Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Managementplanung DE2239-301 Maßnahme 139	3768	3768	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M19	Rohrleitung öffnen	17301	17489	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72 Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2027
M20	Rohrleitung öffnen	17822	18043	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72 Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2027
M21	Herstellung der Durchwanderbarkeit Rohrleitung A19	16905	16986	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027

M22	Optimierung Sohlgleite	17509	17509	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M23	Herstellung der Durchwanderbarkeit (2 Durchlässe Station15004 und Station 15503), Strukturverbessernde Maßnahme, Altarmanschluss nördlich Klein Sprenz	14600	15600	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72 Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2027