

Umsetzung Maßnahmen des Wasserkörpers im 3. BWZ

Gewässername:	Levitower Bach	Wasserkörpernummer:	MIPE-2300
Stationierung:	7.511 - 13.102	Gewässerkennzahl:	966324800000
Einstufung des Wasserkörpers: erheblich verändert			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Optimierung Querbauwerk Umbau der Sohlschwelle B10 in Levitzow zur Sohlgleite (Löschwasserstelle)	7556	7557	76: Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M03	Ersatzneubau Querbauwerk Rückbau der Grundschwelle B13 bei Schwetzin, ggf. Ersatz durch Sohlgleite	10134	10135	76: Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M04	Ersatzneubau Querbauwerk Ersatz der Doppelrohrdurchlässe B15 und B16 bei Pohnstorf	11153	11301	76: Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M06	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	7511	13102	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027
M07	Ersetzt durch die Maßnahmen M13-M21 entsprechend MBS Entwicklungsraum einrichten	7511	13102	73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74: Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	ersetzt
M08	Maßnahme im 3. BWZ nicht erforderlich, da keine Unterhaltung erfolgt Erarbeitung eines Gewässerentwicklungspflegeplanes (GEPP) einschließlich der Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers	7511	13102	501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten 79: Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung	gestrichen
M10	Ersatzneubau Durchlass und Rückbau Stau (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	6770	6800	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M11	Bau einer FAA unter Rückbau Stau Levitzower Mühle (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	7250	7330	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M12	Rückbau Wehr (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	10130	10150	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M13	Eigendynamische Entwicklung zulassen	6400 7750	7250 11550	70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2027
M14	Uferverbau nicht mehr vorhanden – Ergebnis der MBS Rückbau Uferverbau	10220	10300	70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	gestrichen
M15	MBS zur Renaturierung	6219	11550	501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	erledigt Fördermittelantrag der Gemeinde 2021

Hinweis:

Die Wasserkörper MIPE-2230 (Längsdamm) und MIPE-2300 (Levitower Bach) wurden neu zugeschnitten. Daher ergeben sich Verschiebungen in der Zuordnung der Maßnahmen im 2. Bewirtschaftungszeitraum 2015-2021.

Hinweis:

Der Status des Wasserkörpers wurde von “**natürlich**” im 1. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf “**erheblich verändert**” im 2. Bewirtschaftungszeitraum geändert, damit ändert sich das Bewirtschaftungsziel von „guter ökologischer Zustand“ auf „gutes ökologisches Potential“. Daraus ergeben sich andere Anforderungen an die Maßnahmeplanung im Vergleich zum 1. BWZ.