Renaturierung der Barthe, 1. BA bei Löbnitz

Bezeichnung: „Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen in der Unteren Barthe, 1. BA“

Lage:



Landkreis Vorpommern-Rügen
Gemeinde Löbnitz und Divitz-Spoldershagen
Gewässerabschnitt nördlich von Löbnitz, im Bereich der L23

Zeitraum:
Baubeginn: 01.03.2014
Bauende: 06.11.2014

wesentliche Einzelmaßnahmen:

- Anschluss und Reaktivierung vorhandener Altstrukturen (Altarm) östlich der L23
- naturnahe Neutrassierung der Barthe westlich der L23
- Sicherung eines breiten Gewässerentwicklungskorridors inkl. Nutzungsauflassung
- Bepflanzung der Ufer mit standortgerechten Gehölzen
- Einbau von Strukturelementen wie Totholz und Feldsteinen
- Neubau der Straßenbrücke (durch SBA Stralsund)

Fotos:
[als thumbnaisl]

2013 Barthe / Langenhanshäger Bach - vorher

2015 Barthe Altarmanschluss - nachher

2017 Barthe Altarmanschluss - nachher

2017 Neutrassierung mit Totholz - nachher

2017 Entwicklung Prallhang -. nachher

2017 Gehölzentwicklung östl. L23 - nachher

2018 Gehölzentwicklung östl. L23 - nachher

2017 Barthe Neutrassierung westl. L23 – nachher
(Blickrichtung Norden/ Wobbelkow)

2022 Neutrassierung westl. L23 – nachher
(Blickrichtung Süden/ Löbnitz)