genehmigt gem. Bescheid StALU WM-51-4594-5712.0.1.6.2-76043 vom 13. November 2025

Konfiguration des Windenergieprojekt B-3-035-1-00 Gischow I
Stand 15.02.2018
beantragter Windenergieanlagentyp VESTAS V150 - 4.0/4.2 MW
Nabenhöhe 166m zzgl. 3m Fundamenterhöhung

Anlage Nr.	Standort	Gauss-Krüger (RD 83 Bessel Elipsoid)		Gauss-Krüger (S 42/83 3° Krassowski Elipsoid)		UTM-Koordinatensystem **Zone 32** (ETRS 89)		UTM-Koordinatensystem **Zone 33** (ETRS 89)		Geographische Koordinaten Grad Min Sek (WGS 84)		Geländehöhe über DHHN 92 in ca. m	WEA-Typ	Status
		Rechtswert	Hochwert	Rechtswert	Hochwert	Rechtswert	Hochwert	Rechtswert	Hochwert	Rechtswert (östl. Länge)	Hochwert (nördl. Breite)			
WEA 01	Gemarkung Gischow, Flur 2, Flurstück 47	4499744,92	5922710,49	4499769,15	5923299,86	32698912,99	5924959,04	33300372,31	5924989,12	11 59 40,62734	53 26 9,87631	66,7	VESTAS V150-4.0/4.2MW Nabenhöhe 166m zzgl. 3m Fundament-erhöhung	Geplant / Antragsteller
WEA 02	Gemarkung Gischow, Flur 2, Flurstück 45	4499818,23	5922320,25	4499842,45	5922909,62	32699002,64	5924572,19	33300429,14	5924596,11	11 59 44,59905	53 25 57,25357	64,8	VESTAS V150-4.0/4.2MW Nabenhöhe 166m zzgl. 3m Fundament-erhöhung	Geplant / Antragsteller
WEA 03	Gemarkung Burow, Flur 1, Flurstück 134	4499610,99	5922007,75	4499635,21	5922597,12	32698808,71	5924251,23	33300208,92	5924292,58	11 59 33,37576	53 25 47,14493	54,6	VESTAS V150-4.0/4.2MW Nabenhöhe 166m zzgl. 3m Fundament-erhöhung	Geplant / Antragsteller

Die Koordinaten der geplanten Windenergieanlagen wurden im System ETRS 89 Zone 33 bestimmt bzw. konstruiert und mit dem Programm "TRAFO M-V"
(Lage- und Höhentransformation mittels Festpunktfeld und Höhengitter) in die jeweiligen anderen Koordinatensysteme transformiert.
Berechnet durch das Büro Wagner-Weinke Ingenieure, Schwerin.

Stempel des Vermessers, Unterschrift