

**Umsetzungstabelle des Wasserkörpers 3. BWZ**

<b>Gewässername:</b>	<b>Beke</b>	<b>Wasserkörpernummer:</b>	<b>WABE-0300</b>
<b>Stationierung:</b>	<b>23.243 - 38.725</b>	<b>Gewässerkennzahl:</b>	<b>96480000000</b>
<b>Einstufung des Wasserkörpers:</b> natürlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Anregen Eigendynamik und Strukturverbessernde Maßnahmen einschließlich Einrichtung eines gewässertypkonformen Entwicklungskorridors Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Management Planung DE 2037-301 Maßnahme 027	23235	25844	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M02	Entschlammung Teich Gnemern zur Verbesserung der Durchgängigkeit und des Sauerstoffhaushaltes Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	33164	33379	71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M04	Durchlass unterhalb Bauernholz erneuern (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	34994	34995	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M05	Optimieren Sohlgleite unterhalb Bauernholz (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) , Gefälle auf längerer Fließstrecke verteilen FFH-Management Planung DE 2037-301 Maßnahme 004	35064	35065	71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M06	Rückbau Sohlgleite Bauernholz zusammen mit M07 (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Gefälle auf längerer Fließstrecke verteilen FFH-Management Planung DE 2037-301 Maßnahme 004	35234	35235	71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M07	Anschluss eines Altarmes oberhalb Gnemern Strukturverbesserung zur Entwicklung einer gewässertypischen Biozönose Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Management Planung DE 2037-301 Maßnahme 004	34252	34450	75: Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) 70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2033
M08	Strukturverbesserungen im Bauernholz bei Ulrikenhof Strukturverbesserung zur Entwicklung einer gewässertypischen Biozönose	35222	36468	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M09	Durchlass am Weg Ulrikenhof erneuern (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	36457	36477	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M10	Optimierung Sohlgleite bei Ulrikenhof (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Gefälle auf längerer Fließstrecke verteilen Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	37671	37672	71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M11	Inbetriebnahme der Fischaufstiegsanlage am Auslauf Groß Tessiner See (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Management Planung DE 2037-301 Maßnahme 001	38577	38661	71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	begonnen UNB und UWB LKROS 2022
M13	Neuprofilierung Bachbett und Einrichten eines gewässerkonformen Entwicklungskorridors mit standorttypischer Gehölzentwicklung Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	35224	36470	72 Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M14	Optimierung Fischaufstiegsanlage Gnemern (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	32800	32900	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M15	Einrichten eines gewässerkonformen Entwicklungskorridors und Anpflanzung Ufergehölze Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	36661	38262	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M16	Optimierung Sohlgleite (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Gefälle auf längerer Fließstrecke verteilen Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013 FFH-Management Planung DE 2037-301 Maßnahme 004	34143	34163	71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M17	Anregen Eigendynamik und Strukturverbessernde Maßnahmen einschließlich Einrichtung eines gewässertypkonformen Entwicklungskorridors mit standorttypischer Gehölzentwicklung Maßnahme aus der Machbarkeitsstudie 2013	34164	38462	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M18	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	23242	38722	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	Begonnen mit Bau Drainteich Jürgenshagen 2013

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M20	Ermittlung der Phosphorquellen in den Ortschaften Warnkenhagen, Pustohl, Ulrikenhof und Gnemern (Ergebnis Befundaufklärung 2019)	30800 32000 36000	30900 34000 37500	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2027
M21	Ermittlung der Abwasserbelastung im Raum Klein und Groß Gischow sowie Maßnahmen zur Minderung der Phosphorbelastungen (Ergebnis Befundaufklärung 2019)	27500	29500	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2027