

Umsetzungstabelle des Wasserkörpers im 3. BWZ

Gewässername:	Blankenhäger Wallbach (Bäk)	Wasserkörpernummer:	DARS-1300
Stationierung:	0 - 10.297	Gewässerkennzahl:	965164000000
Einstufung des Wasserkörpers:		erheblich verändert	

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Anregung von Eigendynamik (selektive Entnahme von Ufergehölzen), ggf. Gewässerentwicklungsraum selektive Entnahme von Ufergehölzen/Ackernutzung bis an Böschungsoberkante (Maßnahmenkarte 3 entsprechend erweiterte Machbarkeitsstudie 2011)	33	1285	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	Maßnahme begonnen mit der Einrichtung eines Gewässerentwicklungs-korridors im BOV Blankenhagen 2027
M19	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	6515	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2021
M23	Ersatzneubau Durchlaß (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3470	3490	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M24	Optimierung Sohlschwelle (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3650	3670	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M25	Optimierung Sohlschwelle (aus der HMWB Berechnung) (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3710	3730	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M26	Entfernen abgknickte Rohrleitung (aus MBS)	3850	3860	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M27	Ersatzneubau Durchlaß und Sohlrausche (aus MBS)	4420	4450	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M28	Maßnahme entfällt im 3. BWZ, da Bauwerk durchwanderbar Rückbau Sohlgleite (aus der HMWB Berechnung) (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4590	4610	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	verworfen
M29	Maßnahme entfällt im 3. BWZ, da kein Bauwerk erkennbar Rückbau Steinschüttung (aus der HMWB Berechnung) (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	5170	5190	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	verworfen
M30	Entwicklung lebensraumtypischer Ufervegetation	600 4100 5450	1260 5420 7650	74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2027
M31	Eigendynamische Entwicklung anregen (Totholzeinbau) und zulassen	3600	5400	70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2027
M32	Verbesserung der Reinigungsleistung (insbesondere Phosphor) der KA Blankenhagen (Ergebnis aus der Befundaufklärung 2016)	1250	1251	2 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 3 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	begonnen Planung Neubau einer KA Zweckverband 2030
M33	Verbesserung der Reinigungsleistung (insbesondere Phosphor) der KA Mandelshagen	5420	5421	2 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 3 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2027

Hinweis:

Durch die Änderung des Status des Wasserkörpers von "natürlich" im 1. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf "erheblich verändert" im 2. BWZ verändert sich das Bewirtschaftungsziel von guter Zustand auf gutes ökologisches Potential. Daraus ergibt sich die Beschränkung der Maßnahmen auf die Herstellung der Durchgängigkeit bis zum Projektgebiet Blankenhagen und eine Reduzierung der Maßnahmen im Vergleich zum 1. BWZ.