

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Burgtalbach	Wasserkörpernummer:	OPEE-3100
Stationierung:	1.499 - 10.188	Gewässerkennzahl:	966174000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M15	Erarbeitung eines Gewässerentwicklungs- und -pflegeplanes (GEPP) einschließlich der Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers	1499	7310	501 - Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	2033
M22-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	5200	5570	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M22-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	6100	7270	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M22-3	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	8700	9530	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M23	Machbarkeitsstudie zum Wasserrückhalt oberhalb des Ulrichshusener Sees zur Akkumulation von Nährstoffen zum Schutz des Ulrichshusener Sees (Anhebung des Wasserstandes in vermoorten Senken)	8000	10188	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M25	Modernisierung der dezentralen Kleinkläranlagen in Rothenmoor oder Umnutzung als abflusslose Gruben (Ergebnis Befundaufklärung 2024)	2350	3750	7 - Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen	2039
M26	Neubau der Kläranlage Lupendorf und Anpassung an den derzeitigen Stand der Technik mit automatischer P-Fällung zur Reduktion der P-Einträge in den Malchiner See (Ergebnis Befundaufklärung 2024)	6016	6021	1 - Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen	2039
M27	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig, Korridor linksseitig verbreitern (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	1676	2065	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M28	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig, Korridor linksseitig verbreitern (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	3300	3860	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M29	Rückbau Verwallung auf Höhe Abschlag zum Flachsee südlich Rothenmoor und Wiederherstellung des Hauptlaufs (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	3000	3600	63 - Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	2039
M30	Verhindern der Versickerung von Wasser in Richtung Graben Z600 durch Abdichtung des linken Ufers (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	3688	3692	63 - Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	2039
M31	Ersatzneubau Durchlass L20 (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2388	2399	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M32	Optimierung Durchlass (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	3085	3097	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039