

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Duckwitzer Graben	Wasserkörpernummer:	TREB-3000
Stationierung:	0 - 6.811	Gewässerkennzahl:	966664000000000
Einstufung des Wasserkörpers:	künstlich		

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M07	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	6811	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M10	Weiterbetrieb Phosphatfällanlage (PFA) in 2 Zuläufen zum Duckwitzer See	3645	3655	18 - Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen (OW)	2033
M11-1	Öffnung Rohrleitung	519	1113	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M11-2	Neutrassierung	519	1189	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M11-3	Rückbau Sohlrampe	515	519	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12-1	Öffnung Rohrleitung	1238	1392	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12-2	Neutrassierung	1214	1392	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M12-3	Ersatzneubau Straßendurchlass L11	1222	1237	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12-4	Ersatzneubau Durchlass Dorfstraße	1189	1214	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13-1	Ersatzneubau Durchlass	2896	2911	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13-2	Rückbau Stau	2911	2912	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	0	1189	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M14-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	1238	2900	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M14-3	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	3350	4587	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M15-1	Neuprofilierung und Totholzeinbau	0	519	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M15-2	Neuprofilierung und Totholzeinbau	1392	2900	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M16	Erfolgskontrolle der Seesanieung	2900	3660	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M18	Ermittlung der Ursachen der Phosphorbelastung	0	6811	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M19	Ableitung von Maßnahmen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	0	6811	501 - Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	2039
M20	Prüfung Wiedervernässung Niederung südwestlich Repnitzer Moor	5370	6400	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039