

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Fulgenbach	Wasserkörpernummer:	NMKZ-1100
Stationierung:	0 - 9.429	Gewässerkennzahl:	963740000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		erheblich verändert	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Bepflanzung im Mündungsbereich als Abgrenzung zu den Baugebieten	20	240	73 - Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M07	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	9429	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M10	Optimierung Mündungsbauwerk (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Ergebnis Erfolgskontrolle 2017)	0	30	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M17	Auskopplung der Grünlandflächen	280	1575	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft	2033
M18-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung (soweit nicht vorhanden)	280	2580	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M18-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung (soweit nicht vorhanden)	3180	3750	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M18-3	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung (soweit nicht vorhanden)	4050	7640	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M21-1	Öffnung Rohrleitung	5400	6015	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M21-2	Neutrassierung	5400	6015	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M21-3	Öffnung Rohrleitung	6070	6230	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M21-4	Neutrassierung	6070	6230	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M22	Ersatzneubau Durchlass	6310	6330	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M23	Ersatzneubau Durchlass	7100	7120	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M24	Rückbau Verrohrung (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	7200	7255	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M25	Ersatzneubau Durchlass	9270	9282	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M26-1	Neuprofilierung und Totholzeinbau	4130	5400	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M26-2	Neuprofilierung und Totholzeinbau	6230	6600	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M28	Erfolgskontrolle Renaturierungsprojekt Fulgenbach und Steinbeck	0	3570	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M29	Optimierung Sohlgleite (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	4489	4525	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M30	Optimierung Sohlgleite (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	4720	4763	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M31	Optimierung Sohlgleite (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	5234	5264	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M32	Optimierung Durchlass – Änderung Sohle und Anpassung Bauwerk (Sohlmaterial) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	4669	4683	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M33	Rückbau Stau (nach erfolgter Prüfung auf Notwendigkeit des Staus) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	4680	4683	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M34	Ersatzneubau Durchlass (Sohlmaterial) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	5279	5289	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M35	Rückbau Stau (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	5289	5291	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M36	Ersatzneubau Durchlass (Sohlmaterial) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	6282	6297	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M37	Rückbau Stau (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	6297	6299	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M38	Rückbau Schacht (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	7236	7238	76 - Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen	2033
M39	Initiierung Gehölzentwicklung linksseitig (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	4126	4221	73 - Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M40	Einstellung Viehtränke/Viehtritt (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	5109	5116	27 - Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft	2033
M41	Einstellung Viehtränke/Viehtritt (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	6221	6282	27 - Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft	2033
M42	Rückbau Bauwerksreste (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	5465	5466	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M43	Sohlanpassung (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2024)	6221	6282	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033

Hinweis:

Der Status des Wasserkörpers wurde von „künstlich“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „erheblich verändert“ im 4. BWZ geändert. Auf die Maßnahmenplanung und das Bewirtschaftungsziel hat dies keine Auswirkungen.