

Maßnahmentabelle des Wasserkörpers 3.BWZ

Gewässername:	Bach aus Körchow	Wasserkörpernummer:	NMKZ-0500
Stationierung:	0 - 8.193	Gewässerkennzahl:	963636000000
Einstufung des Wasserkörpers: künstlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M04	Geflügelhaltung bis ans Gewässer einstellen	2739	3166	27: Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft	begonnen UWB LK ROS 2027
M05	Rückbau der Uferverbaue in Körchow	2739	3166	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2033
M06	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	8192	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027
M11	Ersatzneubau Durchlaß und Rückbau Stau (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	140	160	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M12	Ersatzneubau Durchlaß (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1300	1320	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13	Ersatzneubau Durchlaß (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1600	1620	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M14	Öffnung Rohrleitung, Herstellung naturnaher Gewässerstrukturen und Rückbau Stau	2010	2400	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M15	Ersatzneubau Durchlaß	2790	2810	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M16	Ersatzneubau Durchlaß oder Rückbau	2875	2895	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M17	Ersatzneubau Durchlaß oder Rückbau	3100	3120	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M18	Eigendynamische Entwicklung anregen (Totholzeinbau) und zulassen	0 2410	2010 4320	70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2033
M19	Gewässerentwicklungskorridor mit lebensraumtypischer Ufervegetation beidseitig	0 6025	4310 7150	28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der	2033
M20	Befundaufklärung Belastungen mit Phosphor	0	8192	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2027