

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Körchower Bach (Diedrichshäger Bach)	Wasserkörpernummer:	NMKZ-0500
Stationierung:	0 - 8.193	Gewässerkennzahl:	963636000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		erheblich verändert	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M04	Geflügelhaltung bis ans Gewässer einstellen	2700	3220	27 - Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft	2033
M05	Rückbau der Uferverbaue und des Sohlverbaus in Körchow	2739	3166	70 - Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2039
M06	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	8193	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoff-einträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M11-1	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	141	161	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M11-2	Rückbau Stau	161	163	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1300	1320	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1600	1620	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14-1	Öffnung Rohrleitung	2015	2400	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14-2	Neutrassierung naturnaher Gewässerstrukturen	2015	2400	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M14-3	Rückbau Stau	2400	2410	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14-4	Ersatzneubau Durchlass	2387	2400	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M15	Ersatzneubau Durchlass	2790	2810	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M16	Ersatzneubau oder Rückbau Durchlass	2875	2895	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M17	Ersatzneubau oder Rückbau Durchlass	3100	3120	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M18-1	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	0	2015	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M18-2	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	2400	4320	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M19-1	Gewässerentwicklungskorridor mit lebensraumtypischer Ufervegetation beidseitig	0	4320	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M19-2	Gewässerentwicklungskorridor mit lebensraumtypischer Ufervegetation beidseitig	6025	7150	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M20	Befundaufklärung Belastungen mit Phosphor	0	8193	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033

Hinweis:

Der Status des Wasserkörpers wurde von „künstlich“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „erheblich verändert“ im 4. BWZ geändert. Auf die Maßnahmenplanung und das Bewirtschaftungsziel hat dies keine Auswirkungen.