

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Levitzower Bach	Wasserkörpernummer:	MIPE-2300
Stationierung:	6.219 - 11.550	Gewässerkennzahl:	966324800000000
Einstufung des Wasserkörpers:		erheblich verändert	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahmennummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Optimierung Querbauwerk – Umbau Sohlschwelle zur Sohlgleite (Löschwasserstelle) (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	7557	7577	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M03	Ersatzneubau Querbauwerk – Rückbau Grundschwelle, ggf. Ersatz durch Sohlgleite (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	10134	10135	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M04-1	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	11153	11168	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M04-2	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	11294	11304	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M06	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	6219	11550	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M10-1	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	6774	6784	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M10-2	Rückbau Stau	6784	6788	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M11	Bau einer FAA an Stelle des Staus Levitzower Mühle (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	7250	7330	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M12	Rückbau Sohlschwelle	9895	9915	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-1	Eigendynamische Entwicklung zulassen	6400	7250	70 - Initiiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2033
M13-2	Eigendynamische Entwicklung zulassen	7750	11550	70 - Initiiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2033
M16	Minderung der Phosphorbelastung des Zulaufes aus Schwetzin (dezentrale Ortsentwässerung) (Ergebnis Befundaufklärung 2017)	9965	9966	7 - Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen	2033
M18	Ausweisung Gewässerrandstreifen (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	6219	6773	73 - Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2027
M19	Herstellung eines Gewässerentwicklungskorridors mit standorttypischer Gehölzentwicklung (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	6785	11550	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2027
M20	Gehölzpflanzungen bzw. Gehölzsukzession zulassen (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	9940	10110	73 - Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M21	Uferbewuchs zulassen (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	7420	7485	73 - Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2033
M22	Querschnittseinengung für Wasserabschlag in die Niederung (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	6790	6810	65 - Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)	2033

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M23	Rückbau bzw. Verzicht auf Setzen von Staubohlen (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	9650	9651	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M24	Optimierung Brückenbauwerk (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	10203	10213	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033