

**Umsetzung der Maßnahmen im Wasserkörpers 3. BWZ**

<b>Gewässername:</b>	<b>Lößnitz</b>	<b>Wasserkörpernummer:</b>	<b>WANE-1400</b>
<b>Stationierung:</b>	<b>4 - 14.340</b>	<b>Gewässerkennzahl:</b>	<b>964640000000</b>
<b>Einstufung des Wasserkörpers:</b> natürlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Herstellen der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Auslauf Warinsee (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) Umbau in Sohlgleite entsprechend Bewirtschaftungskonzept Nebel 2009	14294	14295	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M03	Schaffung eines Gewässerentwicklungskorridors soweit nicht vorhanden	4 550 850 8424 11950	20 700 2050 10700 13100	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2027
M05	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	4	14341	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027
M07	Erfolgskontrolle der Fischaufstiegsanlage Reinshagen	8950	9300	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	erledigt StALU MM 2023
M08	Maßnahmen zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts zur Verbesserung der Fischbewertung (Überprüfung Wasserentnahmen)	4	14333	63 sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens 61 Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	2027
M09	Verbesserung der Reinigungsleistung der KA Niegleve bezüglich der organischen Belastung der Lößnitz und zur Vermeidung von Phosphatspitzen sowie Anpassung der Einleitwerte (Ergebnis Befundaufklärung 2015)	13950	14100	2 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 3 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge 4 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeinträge	begonnen mit Einbau Phosphatfällung durch den Zweckverband 2027
M12	<b>Maßnahme im Ergebnis weiterer Recherchen im 3. BWZ verworfen</b> Ermittlung der Auswirkungen der Abwassereinleitung durch die KA Gremmelin auf die Fischbewertung im Abschnitt Devwinkel (Ergebnis Befundaufklärung 2015)	2600	8850	501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	<b>verworfen</b>
M13	Entfernen von Betonplatten eine alten Überfahrt	7800	7820	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027