

Maßnahmen des Wasserkörpers 3.BWZ

Gewässername:	Moltenower Bach	Wasserkörpernummer:	WABE-0650
Stationierung:	0 – 12.049	Gewässerkennzahl:	96482000000
Einstufung des Wasserkörpers: natürlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M06	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	12049	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2021
M08	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	0 1450	1200 3500	28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M09	Erfolgskontrolle Renaturierungsprojekt Herstellung der Durchwanderbarkeit	0	3200	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2024
M15	Ersatzneubau Durchlass	7220	7235	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M21	Gewässerentwicklungskorridor mit lebensraumtypischer Ufervegetation	5600	9350	28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M22	Strukturverbesserung durch Einbau Totholz/ Lesesteine, Initialbepflanzung/Ansaat	5500 6140 8575 9290	5625 6100 8640 9360	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M23	Rückbau Durchlass BW 13 (ersatzlos)	6570	6580	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M24	Ersatzneubau Durchlass BW 14	6630	6645	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M25	Rückbau Durchlass BW 15 (ersatzlos)	6935	6945	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M26	Ersatzneubau Durchlass BW 17	7480	7500	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M27	Entrohrung inkl. Rückbau Schacht und Gestaltung naturnahes Gewässer, Initialbepflanzung/Ansaat	9370 9620	9470 9670	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M28	Ersatzneubau Durchlass BW 23 inkl. Sohlpassung im Unterwasser	9550	9670	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033