

**Maßnahmentabelle des Wasserkörpers 3.BWZ**

<b>Gewässername:</b>	<b>Moltenower Bach</b>	<b>Wasserkörpernummer:</b>	<b>WABE-0700</b>
<b>Stationierung:</b>	<b>5.213 – 12.285</b>	<b>Gewässerkennzahl:</b>	<b>964820000000</b>
<b>Einstufung des Wasserkörpers:</b>	<b>künstlich</b>		

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	5448	12270	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027
M04	Ursachenermittlung der Phosphatbelastung, Ableitung von Maßnahmen und Umsetzung	5448	12049	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 9 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung 12 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch Misch- und Niederschlagswasserder Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen	2027
M06	Ersatzneubau Durchlass BW 16	7220	7235	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M12	Gewässerentwicklungskorridor mit lebensraumtypischer Ufervegetation	5600	9350	28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033 Begonnen WBV
M13	Strukturverbesserung durch Einbau Totholz/ Lesesteine, Initi-albepflanzung/Ansaat	5500 6140 8575 9290	5625 6100 8640 9360	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033 Begonnen WBV
M14	Rückbau Durchlass BW 13 (ersatzlos)	6570	6580	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033 Begonnen WBV
M15	Ersatzneubau Durchlass BW 14	6630	6645	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033 Begonnen WBV
M16	Rückbau Durchlass BW 15 (ersatzlos)	6935	6945	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033 Begonnen WBV
M17	Ersatzneubau Durchlass BW 17	7480	7500	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033 Begonnen WBV
M18	Entrohrung inkl. Rückbau Schacht und Gestaltung naturnahes Gewässer, Initialbepflanzung/Ansaat	9370 9620	9470 9670	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033 Begonnen WBV
M19	Ersatzneubau Durchlass BW 23 inkl. Sohlpassung im Unterwasser	9550	9670	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033 Begonnen WBV

**Hinweis:**

Der Status des Wasserkörpers wurde von **“erheblich verändert”** im 1. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf **“künstlich”** im 2. BWZ verändert. Daraus ergeben sich andere Anforderungen an die Maßnahmeplanung im Vergleich zum 1. BWZ.