

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Nebel	Wasserkörpernummer:	WANE-0600
Stationierung:	59.069 - 65.874	Gewässerkennzahl:	964600000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Walkmöhl (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Ergebnis FFH-Managementplanung DE 2239-301)	59641	59646	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M09	Erfolgskontrolle des Projektes Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Walkmöhl	59641	59646	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M10	Regelmäßige Unterhaltung der Fischaufstiegsanlage in Linstow (Ergebnis Erfolgskontrolle 2019)	65808	65866	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M11	Reparatur der Strukturelemente mit neuer Dimensionierung in Linstow (Ergebnis Erfolgskontrolle 2019)	65170	65600	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M12	Standorttypische Gehölzentwicklung im vorhandenen Gewässerentwicklungskorridor	63100	65600	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M13	2. Erfolgskontrolle Fischaufstiegsanlage Linstow	65808	65866	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2027
M14	2. Erfolgskontrolle Renaturierungsprojekt Linstow-Dobbin	60428	65874	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2027