

**Umsetzungstabelle des Wasserkörpers 3.BWZ**

Gewässername:		Peezer Bach		Wasserkörpernummer:		WAUN-0600	
Stationierung:		0 - 18.126		Gewässerkennzahl:		96512000000	
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich					
Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung		
		von	bis				
M10	Neutrassierung des Baches in flachem, extensiv bewirtschaftetem Bachtal hinter der Ortslage Mönchhagen	6578	7012	72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2027		
M11	Rückbau Durchlass (Prioritätenkonzept außerordentlich bedeutsam)	7106	7116	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027		
M12	Ersatzneubau Durchlass (Prioritätenkonzept außerordentlich bedeutsam)	7630	7640	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027		
M13	Gefälleabbau Betonsohlgleite (Station 7680-7700) durch Laufverlängerung einschließlich strukturverbessernder Maßnahmen (Prioritätenkonzept außerordentlich bedeutsam)	7400	7900	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2027		
M16	strukturverbessernde Maßnahme durch anregen der Eigendynamik	8000	11185	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2027		
M20	Verbesserung der Reinigungsleistung der KA des DMW Poppendorf bezüglich Phosphor und Stickstoff, Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für beide Einleitungen an die Erfordernisse der WRRL (Ergebnis der Befundaufklärung 2016)	12344	12345	14 Optimierung der Betriebsweise industrieller/ gewerblicher Kläranlagen 11 Optimierung Betriebsweise von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser	2027		
M25	Ersatzneubau des Straßendurchlasses an der L22 (Nord- oder Südarmp entsprechen Hafenerweiterungskonzept)	2350	2360	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027		
M26	Optimierung der strukturverbessernden Maßnahme entsprechend der Ergebnissen der Erfolgskontrolle 2013	2360	5600	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2027		
M27	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung, Landwirtschaftliche Fachberatung und Agrarumweltmaßnahmen (Ergebnis der Befundaufklärung 2016)	0	18092	29: Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30: Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31: Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027		
M31	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	1250 10500	9100 11100	28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2027		
M32	Rückbau Wehr Poppendorf und Regelung Wasserverteilung zu Gunsten des Umfluters (Prioritätenkonzept bedeutsam)	11540	11550	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	erledigt durch Fördermittelantrag Gemeinde Poppendorf 2025		
M33	<b>Maßnahme nach Expertenmeinung und Untersuchungen zum Mindestabfluß nicht erforderlich</b> Optimierung Umfluter Teich Poppendorf	11300	11500	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	<b>verworfen</b>		
M34	Ermittlung der zusätzlichen Phosphorquelle im Raum Poppendorf und Beseitigung bzw. Minderung der Einträge (Ergebnis der Befundaufklärung 2016)	11500	11900	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2027		
M35	Erfolgskontrolle des Renaturierungsprojektes bis Mönchhagen	1250	6500	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	umgesetzt durch StALU MM 2022		