

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Piepenbeck	Wasserkörpernummer:	TREB-3100
Stationierung:	0 - 9.310	Gewässerkennzahl:	966666000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	9310	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M09-1	Rückbau Stau	4112	4113	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M09-2	Rückbau Stau	4316	4317	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M09-3	Rückbau Stau	4639	4641	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M10-1	Ersatzneubau Durchlass	5068	5078	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M10-2	Rückbau Stau	5078	5080	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M11-1	Ersatzneubau Durchlass	5968	5980	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M11-2	Rückbau Stau	5980	5981	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12	Ersatzneubau Durchlass	6663	6677	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13	Ersatzneubau gemauerter Durchlass	7133	7141	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	3440	7699	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M15	Neutrassierung mit Totholzeinbau	3440	7699	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M16	Pflanzungen von Gehölzen im vorhandenen Gewässerentwicklungskorridor	0	1200	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M17-1	Ermittlung der konkreten Belastungsquellen in Klein Lunow und Neu Boddin sowie im Oberlauf der Piepenbeck	2100	9310	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M17-2	Beseitigung der konkreten Belastungsquellen in Klein Lunow und Neu Boddin sowie im Oberlauf der Piepenbeck	2100	9310	501 - Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	2033
M18	Nachbesserung der Neutrassierung Kronswiese/Warbelmündung durch ergänzende Profilierung (Böschungsabflachung im bestehenden Profil) (Ergebnis Erfolgskontrolle 2022)	0	1200	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M19	Nachbesserung der Neutrassierung Kronswiese/Warbelmündung durch Ergänzung von Strömungshindernissen (Totholz/Wurzelstubben) in Sohle und Böschungsfuß zur Verbesserung/ Schaffung von Kleinhabitaten und zur Diversifizierung der Sohl- und Uferstruktur (Ergebnis Erfolgskontrolle 2022)	0	1200	70 - Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	2039

Hinweis:

Durch die Änderung des Status des Wasserkörpers von „erheblich verändert“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „natürlich“ im 4. BWZ verändert sich das Bewirtschaftungsziel auf „guter Zustand“. Die Maßnahmenplanung wurde entsprechend angepasst.