


Gesamtbewertung Wasserkörper:

mäßiger Zustand


Bewertung Chemischer Zustand:



gut

nicht gut


Bewertung ökologischer Zustand:



sehr gut

gut

Gesamtbewertung Biologie (B-QK):



mäßig

unbefriedigend



schlecht

Zur Information

Wassergüte (PC-QK):

Vorgaben **nicht** eingehalten

Strukturgüte (HM-QK):



Durchgängigkeit (HM-QK):




**(B-QK) Biologische
Qualitätskomponente**

Ziel: Klasse 3

Bewertung: Klasse 3

**Defizite:
Fische
(Expertenurteil auf
Grund der fehlenden
Durchwanderbarkeit)**




(HM-QK)
Hydromorphologische
Qualitätskomponente

Ziel: Klasse 2

Bewertung: Klasse 4

Defizite:
Struktur Güte
5 relevante Bauwerke



Der Wasserkörper ist nicht ausreichend durchwanderbar (6 Bauwerke).

Der Mündungsbereich der Polchow soll mit der Recknitzrenaturierung aufgewertet. Das Wehr am Auslauf des Großen Neuheinder Sees und das Wehr am Scheidberg werden zurückgebaut. Beides erfolgt über Fördermittelanträge der Gemeinden bis 2023 bzw. 2027.

(PH-QK) Physikalisch- chemische Qualitätskomponente

Orientierungswert eingehalten			ja	nein							
	O2	TOC	BSB5	Chlorid	pH	Pges	o-PO4	NH4-N	NH3-N	NO2-N	BWZ GN
	Min	MW	MW	MW	Min-Max	MW	MW	MW	MW	MW	MW
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
OT-Werte Typ 14	>7	15	4	200	7,0-8,5	0,100	0,070	0,200	0,0020	0,050	2,6
2014	6,4	10,5	1,6	31	7,8-8,2	0,106	0,058	0,048	0,0010	0,016	2,0
2017	8,1	20,6	2,7	31	7,7-8,2	0,120	0,047	0,078	0,0013	0,021	4,9

Der Orientierungswert (OT-Wert) für den **Gesamtphosphor (Pges)** wird überschritten.

Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für den **Gesamtstickstoff (GN)** wird in nassen Jahren (2017) nicht eingehalten. Ursache sind Nitrateinträge (NO3_N).

Klassifizierung alt

Jahr	CL	O2	OPO4_P	Pges	NO3_N	NO2_N	NH4_N	GN
2011	1	2	2	2	3	2	2	4
2014	1	1	2	2	3	1	1	3
2017	1	1	2	3	4	1	2	4

(PCH-QK) Physikalisch-chemische Qualitätskomponente

**Defizite:
Gesamtstickstoff
Gesamtphosphor**

