

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Polchow	Wasserkörpernummer:	RECK-2300
Stationierung:	0 - 17.814	Gewässerkennzahl:	965220000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahmennummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Rückbau des eingefallenen Natursteindurchlasses (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2008)	3688	3692	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M02-1	Renaturierung des Grünlandabschnittes	5851	6630	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M02-2	Herstellen der Durchwanderbarkeit durch Entfernen der Rasenkammerplatten	5851	6630	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M04-1	Wehrrückbau Ablauf Großer Neuheinder See	17483	17484	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M04-2	Rückbau Sohlrampe	17564	17567	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M04-3	Neubau durchwanderbares Staubauwerk zur Wasserstandsanhebung Großer Neuheinder See	17500	17520	65 - Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)	2033
M06	Optimierung Durchlass nördlich Polchow (alter Bahndamm) (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	10543	10557	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M08	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Wehr (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	12970	12971	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M09	Rückbau Wehr am Scheidberg (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	14750	14751	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M10	Vernässung im Niederungsbereich Wozeter See	14800	15850	65 - Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)	2033
M13	Strukturverbessernde Maßnahmen im Rahmen der Recknitzrenaturierung (Mündungsbereich)	0	1000	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M14	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	17814	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M15	Erarbeitung eines Gewässerentwicklungs- und -pflegeplanes (GEPP) einschließlich der Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers	0	720	501 - Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	2039
M16	Neuprofilierung mit Totholzeinbau und Uferabflachung	17000	17550	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M17-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung (Ergebnis FFH-Managementplanung DE 2041-301)	0	1000	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M17-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung (Ergebnis FFH-Managementplanung DE 2041-301)	5851	6630	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M17-3	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung (Ergebnis FFH-Managementplanung DE 2041-301)	11350	17550	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M18	Herstellung der Durchgängigkeit in einem oder mehreren unterliegenden Wasserkörpern, um die Anbindung des Oberstroms zu ermöglichen	0	17814	512 - Abstimmung von Maßnahmen in oberliegenden und/oder unterhalb liegenden Wasserkörpern	2033
M19	Ersatzneubau Durchlass	17018	17032	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M20-1	1. Erfolgskontrolle Renaturierungsprojekte im Unterlauf	0	1000	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M20-2	1. Erfolgskontrolle Renaturierungsprojekte im Oberlauf	14750	17564	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M21	Prüfung Verbesserung der Reinigungsleistung (insbesondere Phosphor) der KA Neu Heinde	17467	17468	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039