

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Rohrleitung aus Letschow	Wasserkörpernummer:	WABE-1200
Stationierung:	4 - 4.665	Gewässerkennzahl:	964892000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	4	4665	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M04-1	Öffnung Rohrleitung (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	741	2140	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M04-2	Neutrassierung unter Herstellung naturnaher Gewässerstrukturen	741	2140	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M05	Neuprofilierung Gerinne mit Wasserwechselzone (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	4	741	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M06-1	Neubau Durchlass (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	858	866	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M06-2	Neubau Durchlass (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	1143	1153	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M06-3	Neubau Durchlass (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	1600	1610	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M07-1	Prüfung und ggf. Ersatzneubau Durchlass (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	29	44	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M07-2	Prüfung und ggf. Ersatzneubau Durchlass (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	336	348	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M08	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	4	2250	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M09	Anlage von Feuchtgebieten im Nebenschluss zur Minderung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge (Retentionsräume) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	15	185	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft	2039
M10	Anlage von Feuchtgebieten im Nebenschluss zur Minderung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge (Retentionsräume) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	2130	2240	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft	2039
M11	Anlage von Feuchtgebieten im Nebenschluss zur Minderung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge (Retentionsräume) (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	3400	3450	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft	2039
M12	Befundaufklärung auf Grund fehlender Daten des Routinemonitorings	4	4665	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M13	Ableitung von potenziellen Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträgen	4	4665	501 - Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	2039

Hinweis:

Durch die Änderung des Status des Wasserkörpers von „künstlich“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „natürlich“ im 4. BWZ verändert sich das Bewirtschaftungsziel auf „guter Zustand“. Die Maßnahmenplanung wurde entsprechend angepasst.