

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Spoitgendorfer Bach	Wasserkörpernummer:	WANE-2500
Stationierung:	0 - 7.079	Gewässerkennzahl:	964663400000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M09	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	7079	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M11	Rückbau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3795	3810	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12	Rückbau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3936	3946	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13	Standorttypische Gehölzentwicklung im bestehenden Gewässerentwicklungskorridor in Ergänzung der vorhandenen Anpflanzungen (Ergebnis Erfolgskontrolle 2022)	0	1280	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M14	Ersatzneubau der KA Diekhof als SBR-Anlage (Ergebnis Befundaufklärung 2018)	5606	5608	1 - Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen	2033
M15	Verbesserung der Reinigungsleistung (insbesondere Phosphor) der KA Zapkendorf (Ergebnis Befundaufklärung 2018)	3570	3670	2 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge 5 - Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	2033
M16	Reduzierung der Phosphorausträge durch die Ortsentwässerung Wendorf (Ergebnis Befundaufklärung 2018)	5358	5362	7 - Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen	2033
M17	Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes der Stallanlage in Plaaz ohne Ableitung der Geländeentwässerung in die Vorflut (Ergebnis Befundaufklärung 2018)	5340	5570	12 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch Misch- und Niederschlagswasser	2033
M19	2. Erfolgskontrolle Renaturierungsprojekt	0	1275	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M21	Einbringen und Sichern von Sohlsubstrat (Ergebnis Erfolgskontrolle 2022)	1264	1266	77 - Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement	2033
M22	Prüfung und Optimierung Hochwasserabschlag zur Verbesserung der Wasserversorgung des Wasserkörpers	1020	1035	61 - Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	2039
M23	Optimierung FAA Spoitgendorf durch Aufnahme von Schwellensteinen und Einbau entsprechend der Planung (Ergebnis Funktionskontrolle 2022)	1400	1500	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039