

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Stromgraben	Wasserkörpernummer:	DARS-0700
Stationierung:	0 - 14.249	Gewässerkennzahl:	965140000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		erheblich verändert	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M14-1	Wasserrückhaltung Tabakswiese	1900	4474	65 - Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)	2033
M14-2	Förderung naturnaher Fließgewässerstrukturen	1900	7609	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M14-3	Wiedervernässung Waldmoore im EZG des Stromgrabens durch Rückbau/Schlitten von Dämmen und Verwallungen, Profilumgestaltung und Sohlanhebung	4474	7609	65 - Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)	2033
M15-1	Wiedervernässung durch Anhebung Sohle und Herstellen Mittelwasserprofil, Einengung mit Böschungsabflachung	8109	8699	65 - Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)	2033
M15-2	Neuprofilierung naturnaher Strukturen auf höherem Sohlniveau	8109	8699	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M16	Ersatzneubau Durchlass	7218	7228	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M17	Ersatzneubau Durchlass	7838	7848	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M18	Ersatzneubau Durchlass	8324	8344	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M19	Ersatzneubau Durchlass	9152	9161	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M20	Ersatzneubau Durchlass	9947	9956	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M21-1	Totholzeinbau bzw. Belassen von Totholz und Öffnung der Böschungen zur Förderung der Gehölzentwicklung	400	4500	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M21-2	Totholzeinbau bzw. Belassen von Totholz und Öffnung der Böschungen zur Förderung der Gehölzentwicklung	6150	8100	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2033
M22-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung linksseitig	400	4500	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M22-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung linksseitig	6050	8060	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M24	Klärung der Stickstoffversorgung der landwirtschaftlichen Flächen und des Beitrags der Obstbauflächen zur Nitratbelastung (Ergebnis Befundaufklärung 2023)	13000	14249	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M25	Landwirtschaftliche Fachberatung der landwirtschaftlichen Betriebe zu Maßnahmen der Reduzierung der Nitratreinträge und deren Umsetzung (Ergebnis Befundaufklärung 2023)	13000	14249	504 - Beratungsmaßnahmen	2039
M26	Nachweisführung der Verwendung des hoch stickstoffbelasteten Niederschlagswassers der SMA Rövershagen durch den Abnehmer Karls Markt OHG (Flächen, Ausbringungsmenge, Stickstoffbelastung) (Ergebnis Befundaufklärung 2023)	13000	14249	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M27	Prüfung der Machbarkeit zur Verbesserung der Reinigungsleistung der KKA der SMA Rövershagen (Ergebnis Befundaufklärung 2023)	14248	14249	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039

Hinweis:

Der Status des Wasserkörpers wurde von „künstlich“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „erheblich verändert“ im 4. BWZ geändert. Auf die Maßnahmenplanung und das Bewirtschaftungsziel hat dies keine Auswirkungen.