

Umsetzung der Maßnahmen des Wasserkörpers 2.BWZ

Gewässername:	Stülower Bach	Wasserkörpernummer:	NMKZ-1510
Stationierung:	0 - 5.612	Gewässerkennzahl:	963844200000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Maßnahmenummer und Karte	Maßnahmenbeschreibung und bedientes Entwicklungsziel	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M22	Rückbau Querbauwerk (illegal errichtetes Bauwerk)	4020	4040	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M23	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	2500	5612	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2021
M24	Herstellung der Durchwanderbarkeit Bahndurchlass (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	215	235	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M25	im 3. BWZ verworfen entfernen Uferverbau (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	900	900	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 76 Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen	verworfen
M26	Herstellung eines Entwicklungskorridors (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1245	2590	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2021
M27	Ersatzneubau Durchlass (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1690	1710	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M28	Im 3.BWZ verworfen Rückbau Viehtränke (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2400	2420	18 Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen (OW)	verworfen
M29	Beseitigung Absturz (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2580	2600	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M30	Im 3.BWZ verworfen Rückbau Viehtränke (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2590	2610	18: Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen (OW) 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	verworfen
M31	Rückbau Durchlass (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2680	2700	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M32	Optimierung Durchwanderbarkeit Fußgängerbrücke (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	3375	3395	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M33	Im 3.BWZ verworfen Entmüllung Bachsohle (Stationen: 1860, 1980 und 2670) (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1860	2670	18: Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen (OW)	verworfen
M34	Erfolgskontrolle der Renaturierung BA1-BA3	1265	4870	508: Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	erledigt STALU MM 2020