

Maßnahmen des Wasserkörpers 2.BWZ

Gewässername:	Teuchelbach	Wasserkörpernummer:	WANE-2800
Stationierung:	6.020 - 21.360, 0 - 8.547	Gewässerkennzahl:	964674000000, 964674200000
Einstufung des Wasserkörpers: natürlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Neutrassierung in den Koitendorfer Tannen einschließlich Einrichtung eines Entwicklungskorridors FFH-Managementplanung 2239-301 Maßnahmen 070	4169	6775	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2027
M03	Umbau Durchlass in den Koitendorfer Tannen	6807	6827	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M04	Rückbau Rohrleitung, Neutrassierung unterhalb Ortslage Bellin und Ersatzneubau Durchlass	7094	7167	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M08	Herstellung der Durchwanderbarkeit an der Papiermühle Bellin einschließlich Ersatzneubau Überfahrt	8940	8960	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	Begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M09	Neutrassierung in der Ortslage Bellin einschließlich Anpassung Sohlgleiten Station 7666, 8323 und 8637	7166	8638	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M10	Rückbau Rohrdurchlass, Profilierung offener Graben (Zulauf Teuchelbach)	9	10	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	erledigt WBV 2020
M11	Rückbau Durchlass/Stau (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	443	463	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M12	Optimierung des Durchlasses (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1147	1167	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M13	Ersatzneubau Durchlass (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1786	1806	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M21	Optimierung Sohlgleite (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1193	1213	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M22	Ersatzneubau Durchlass (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2422	2442	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M23	Ersatzneubau Durchlass entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	8314	8334	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M24	Ersatzneubau Straßendurchlass (K23) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	8629	8649	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M25	Rückbau Staubauwerk entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	9631	9651	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M26	Optimierung Durchlass entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	9751	9771	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	begonnen Fördermittelantrag WBV 2023
M27	Strukturverbessernde Maßnahmen einschließlich Einrichtung eines Entwicklungskorridors und Wasserstandsanehebung (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011 FFH_Maangementplanung 2239-301 Maßnahmen 071	453	1400	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 63: Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	2027
M28	Einrichten eines Entwicklungskorridors entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1800	4363	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2027

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M29	Erfolgskontrolle Fischaufstiegsanlage Kirch Rosin	0	1000	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2017
M30	Regulierung der Wasserverteilung an der FAA Kirch Rosin entsprechend den Ergebnissen des Monitorings	1000	1000	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	laufend durch WBV
M31	Unterhaltung der FAA Kirch Rosin zur Sicherung der Funktion bis zum Zeitpunkt einer ausreichenden Beschattung	0	1000	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	erledigt