

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Warbel (Dalwitzer Bach)	Wasserkörpernummer:	TREB-2800
Stationierung:	25.543 - 38.109	Gewässerkennzahl:	966660000000000
Einstufung des Wasserkörpers:	künstlich		

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	25543	38109	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M07	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	26427	26439	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M08	Rückbau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	27372	27382	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M09	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	27845	27865	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M10	Rückbau Sohlabsturz (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	28638	28640	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M11	Rückbau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	29102	29118	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	29761	29773	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13-1	Rückbau Sohlabsturz	30478	30480	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13-2	Rückbau Sohlgleite	30485	30522	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14	Rückbau Sohlgleite	30660	30710	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M15-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	25543	27350	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M15-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	29300	31825	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M16-1	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	25543	26925	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M16-2	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	29750	30850	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M16-3	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	31573	31825	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M17	Prüfung Wiederherstellung Binneneinzugsgebiete zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts	27550	37170	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039

