

Umsetzungstabelle des Wasserkörpers 2.BWZ

Gewässername:	Zarnow	Wasserkörpernumme	WAMU-1200
Stationierung:	0 – 9.486	Gewässerkennzahl:	964920000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M10	Optimierung Sohlgleite unterhalb Reez, Maßnahme aus der Erfolgskontrolle 2010	970	990	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M11	Entfällt im 3.BWZ entsprechend aktueller Strukturgütekartierung Optimierung Steinschwelle oberhalb Altarm Reez (Verlängerung um 2 Riegel) und Optimierung Steinschwelle unterhalb der Straßenbrücke Reez (Verlängerung der Becken) Maßnahme aus der Erfolgskontrolle 2010	1840	1900	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	entfällt
M12	Optimierung Sohlschwelle unterhalb Mühle Klingendorf (Rückbau/Optimierung des Riegels), Maßnahme aus der Erfolgskontrolle 2010	4950	4970	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M13	Entfällt im 3.BWZ entsprechend aktueller Strukturgütekartierung Optimierung Sohlgleite unterhalb der Autobahn A19, einschließlich regelmäßiger Unterhaltung und Kontrolle Maßnahme aus der Erfolgskontrolle 2010	7280	7340	69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	entfällt
M14	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	9486	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2021
M15	Ermittlung der Ursachen der Phosphatbelastung	0	9486	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	erledigt STALU MM Befundaufklärung 2020