

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Ziddorfer Mühlenbach	Wasserkörpernummer:	OPEE-3300
Stationierung:	469 - 17.768	Gewässerkennzahl:	966112000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M05	Ersatzneubau Straßendurchlass (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2460	2480	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M19	Herstellung Durchwanderbarkeit Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	7440	7455	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M20-1	Herstellung Durchwanderbarkeit Stau/Wehr (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	7455	7456	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M20-2	Neutrassierung eines Wildbaches und Sohlanhebung zur Sicherung des Stauzieles nach Rückbau Stau/Wehr – einschließlich Böschungsabflachungen, Anlage Niedrigwassergerinne und Wasserwechselzonen, Einbau Störelemente und Anpassung vorhandener Uferzonen	7200	7440	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M25-1	Räumliche Erweiterung Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	4350	5200	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M25-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	5660	7455	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M27-1	Neutrassierung, Einbau von Totholzelementen und Grobsubstraten, Initialbepflanzung (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	5660	6570	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2033
M27-2	Prüfung Wiedervernässung des Niedermoores Mühlenbruchwiese durch Laufverlängerung und Sohlanpassung	5660	6570	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M29	Herstellung einer festen Überlaufschwelle zwischen Mühlenteich und Ziddorfer Mühlenbach (Ergebnis Machbarkeitsstudie 2021)	2475	2575	61 - Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	2033
M32	Landwirtschaftliche Fachberatung der landwirtschaftlichen Betriebe zu Maßnahmen der Reduzierung der Phosphoreinträge und deren Umsetzung (Ergebnis Befundaufklärung 2024)	469	17768	504 - Beratungsmaßnahmen	2039
M33	Erstellung und Umsetzung eines Handlungskonzeptes zur ordnungsgemäßen Entwässerung durch die Sauenzuchanlage Großen Luckow	3153	3154	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M34	Reduzierung der diffusen N-Einträge im Oberlauf des Ziddorfer Mühlenbaches (Ergebnis Befundaufklärung 2024)	9000	17768	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2039
M35	Erweitertes Selbstüberwachungsprogramm für die KA Burg Schlitz (4x/Jahr CSB, pH, NH ₄ -N, GP, GN über einen Zeitraum von 2 Jahren)	3153	3154	2 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2039
M36	Verbesserung der Reinigungsleistung (insbesondere Nitrifikation) der KA Burg Schlitz	3153	3154	2 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2039
M37	Ersatzneubau Durchlass Stubbenwiese (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	1395	1407	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M38	Anpassung Sohlrausche südlich Klärbecken Ziddorf (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2036	2052	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M39	Anpassung Sohlrausche unterhalb Durchlass Wiesenweg in Ziddorf (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2070	2090	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M40	Ersatzneubau Durchlass Wiesenweg (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2091	2103	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M41	Anpassung Sohlrausche unterhalb Durchlass B108 (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2440	2460	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M42	Anpassung Sohlrausche oberhalb Durchlass B108 (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2480	2500	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M43	Anpassung Sohlrausche nordwestlich Mühlenteich (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2554	2581	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M44	Anpassung Sohlrausche unterhalb Brücke Großen Luckow (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	4204	4216	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M45	Punktuelle Ergänzung von Störelementen (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	839	2036	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M46	Punktuelle Ergänzung von Störelementen (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2709	3803	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M47	Punktuelle Ergänzung von Störelementen (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	4237	5190	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M48	Punktuelle Ergänzung der Bestandslücken mit standorttypischen Gehölzen beidseitig im unteren Drittel des Ufers (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	1264	1942	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M49	Punktuelle Ergänzung der Bestandslücken mit standorttypischen Gehölzen beidseitig im unteren Drittel des Ufers (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	2564	3712	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M50	Punktuelle Ergänzung der Bestandslücken mit standorttypischen Gehölzen beidseitig im unteren Drittel des Ufers (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	4051	4151	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M51	Gerinneprofilierung – Böschungsabflachungen und Anlage eines Niedrigwassergerinnes sowie von Wasserwechselzonen und Anpassung vorhandener Uferzonen (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	1560	1942	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M52	Gerinneprofilierung – Böschungsabflachungen und Anlage eines Niedrigwassergerinnes sowie von Wasserwechselzonen und Anpassung vorhandener Uferzonen (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	3528	3803	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M53	Ergänzung Gewässerentwicklungskorridor linksseitig im Bereich des Altlaufes zwischen Durchlass Stubbenwiese und Laufauslenkung oberhalb (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	1406	1560	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M54	Einstellung rechtsseitige Böschungsmahd mit Umsetzung und zeitlicher Entwicklungsphase des Gehölzaufwuchses, Einstellung Sohlkrautung und linksseitige Böschungsmahd (Ergebnis Erfolgskontrolle 2025)	7200	7440	79 - Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung	2033